

## Przedmiar robót

### "Malowanie wnętrza kościoła parafialnego w Sudole" - Nawa główna z wejściami

Obiekt lub rodzaj robót: **Budynek kościoła**

Lokalizacja: **Racibórz Sudół**

Inwestor: **Rzymsko Katolicka Parafia pw. Matki Bożej Różańcowej - Dekanat Tworkoów ; Diecezja Opole  
Czynu Społecznego 8, 47-400 Racibórz**

Jednostka opracowująca kosztorys: **Hubert Kwaśnica 47 - 451 Tworków ul.Młyńska 5**

Data opracowania:  
**2024-02-25**

Autor opracowania:  
**Hubert Kwaśnica**

.....

## Przedmiar robót

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
	<b>"Malowanie wnętrza kościoła parafialnego w Sudole" - Nawa główna z wejściami</b>		
1	<b>Roboty przygotowawcze</b>		
1.1	Zabezpieczenie ołtarzy i innych elementów wystroju ,ławek - folią Wyliczenie ilości robót:		
	(2,86*8,0*2,0)*2	91,520000	
	(2,0*5,5)*2	22,000000	
	9,6*2,8	26,880000	
	RAZEM:	140,400000	m2 140,400
1.2	Zabezpieczenie podłóg folią Wyliczenie ilości robót:		
	15,6*6,9	107,640000	
	10,02*8,95	89,679000	
	3,27*3,09	10,104300	
	RAZEM:	207,423300	m2 207,423
1.3	Przygotowanie podłoża - odkurzanie góry powierzchni płaskich i ołtarzy Wyliczenie ilości robót:		
	32,6	32,600000	
	RAZEM:	32,600000	m2 32,600
1.4	Rusztowania wewnętrzne rurowe o wysokości do 10' m, do 10' m	m2	704,458
1.5	Rusztowania zewnętrzne rurowe - czas pracy rusztowania Wyliczenie ilości robót:		
	2424,83/6	404,138333	
	RAZEM:	404,138333	m-g 404,138
1.6	Rusztowania wewnętrzne rurowe, 1-pomostowe do robót wykonywanych na sufitach, wysokość rusztowania do 9 m Wyliczenie ilości robót:		
	10,02*8,95	89,679000	
	RAZEM:	89,679000	m2 89,679
1.7	Roboty godzinowe - ( przestawianie elementów ołtarzy , ławek ,obrazy, wykonanie zabezpieczenia organów i dodatkowego rusztowania) Wyliczenie ilości robót:		
	2,0*8,0*6	96,000000	
	3,0*5,0*3,0	45,000000	
	RAZEM:	141,000000	r-g 141,00
2	<b>Nawa główna z wejściami</b>		
2.1	Czyszczenie i mycie ścian, ręczne - przygotowanie do malowania - DWUKROTNE Wyliczenie ilości robót:		
	ściany (2,80+6,9+2,8+8,95+5,02)*9,6*2	508,224000	
	sklepienia (8,95+6,8)*12,0*1,35	255,150000	
	(2,8+2,8)*8,3	46,480000	
	RAZEM:	809,854000	m2 809,85
2.2	Gruntowanie powierzchni pionowych i poziomych preparatem głębokopenetrującym 2 krotnie – Podkład gruntujący wypełniony (pod dyspersyjne farby do wnętrz)	m2	809,85
2.3	Malowanie wysoko jakościowe dyspresyjno krzemianowe - warstwa pośrednia - powierzchni wewnętrznych, w 1 kolorze jasnym, ścian gładkich Wyliczenie ilości robót:		
	(2,8+6,9+2,8+8,95+5,0)*2,0*8,6	454,940000	
	RAZEM:	454,940000	m2 454,94
2.4	Malowanie wysokojakościowe dyspresyjno krzemianowe - warstwa pośrednia powierzchni wewnętrznych, na białe sufity z lekką sztukaterią Wyliczenie ilości robót:		
	sklepienie 12,0*(9,0+6,9)	190,800000	
	2,8*8,3*2,0	46,480000	
	RAZEM:	237,280000	m2 237,28
2.5	Malowanie wysoko jakościowe dyspresyjno krzemianowe - WARSTA WŁAŚCIWA - powierzchni wewnętrznych, w 1 kolorze jasnym, ścian gładkich Wyliczenie ilości robót:		
	454,94	454,940000	
	RAZEM:	454,940000	m2 454,94
2.6	Malowanie wysokojakościowe dyspresyjno krzemianowe - WARSTWA WŁAŚCIWA - powierzchni wewnętrznych, na białe sufity z lekką sztukaterią Wyliczenie ilości robót:		
	sklepienie 237,28	237,280000	
	RAZEM:	237,280000	m2 237,28

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
3	<b>Uzupełnienie tynków</b>		
3.1	Roboty przygotowawcze odbicie tynków bez względu na rodzaj podłoża, ścianw ewn. z usun. gruzu z zaprawy wapiennej bez zerwania otrzciniowania o pow. pon. 5 m2 (poz 3) - 15 % powierzchni ścian Wyliczenie ilości robót:		
	ściany	454,94*0,10	45,494000
		RAZEM:	45,494000
3.2	Gruntowanie podłoża, pierwsza warstwa	m2	45,494
3.3	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, zaprawa cem do 5 m2 (w 1 miejscu)	m2	45,494
3.4	Gładź szpachlowa na ścianach , 2-warstwowa	m2	45,494
4	<b>Elementy klinkierowe - malowanie i czyszczenie</b>		
4.1	Czyszczenie i mycie ścian, ręczne - elementów klinkierowych ,żeberka i cokół	m2	243,96
4.2	Położenie warstwy kontaktowej - szczepnej na ścianach - elementy ceglne - licówka z klinkieru Wyliczenie ilości robót:		
	elementy ceglne - boczne oktarze	(0,62+0,25)*4,0*9,6	33,408000
	cokół	(2,8+6,9+2,8+8,95+10,0+8,92+2,8+6,9+2,8)*1,04	54,984800
	pozostałe elementy ceglne - obramowania i żeberka	(0,64+0,64)*8,0	10,240000
		(0,26*2,0)*3,0	1,560000
		(0,26*12,0*1,15)*26,0	93,288000
		(3,27+3,27+3,09+3,09)*0,95	12,084000
		(0,38+0,9)*30,0	38,400000
		RAZEM:	243,964800
4.3	Malowanie farbami akrylowymi cegły klinkierowej - 2 krotne,cokół elementy ozdobne ,żeberka - wewnętrzne .Farba akrylowa.	m2	243,96
4.4	Malowanie spoin farbami , szerokości do 1 cm - ilość uśredniona Wyliczenie ilości robót:		
		(237,5* 14,0)	3 325,000000
		(56,0*0,07*237,5)	931,000000
		RAZEM:	4 256,000000
4.5	Odnawianie malowideł naściennych - freski - postacie aniołów	szt	4